


"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 705,207 тыс.руб.

В том числе возвратных сумм \_\_\_\_\_ тыс.руб.

  
" " 20\_\_ г.

## Сводный сметный расчет стоимости строительства

Ремонт подъезда к с.Акды от автодороги Мокок-Ретлоб Цунтинского района

| №<br>№ | № смет и<br>расчетов | Наименование работ и затрат                         | Сметная стоимость тыс.руб |                   |                             |                   | всего          |
|--------|----------------------|---|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
|        |                      |   | строит.<br>работы         | монтаж.<br>работы | оборуд.<br>мебель<br>инвен. | прочие<br>затраты |                |
| 1      | 2                    | 3   | 4                         | 5                 | 6                           | 7                 | 8              |
|        |                      | <b>ГЛАВА 2 Основные объекты строительства</b>       |                           |                   |                             |                   |                |
| 1      | Лок. Смета 1         | Ремонтные работы                                    | 77,63                     |                   |                             |                   | 77,63          |
|        |                      | <b>Итого по главе 2</b>                             | <b>77,63</b>              |                   |                             |                   | <b>77,63</b>   |
|        |                      | <b>Итого в текущих ценах с коэф индексации 7,57</b> | <b>587,67</b>             |                   |                             |                   | <b>587,67</b>  |
|        |                      | <b>НДС - 20%</b>                                    | <b>117,53</b>             |                   |                             |                   | <b>117,53</b>  |
|        |                      | <b>Итого по сводному сметному расчету с НДС</b>     | <b>705,207</b>            |                   |                             |                   | <b>705,207</b> |

Директор:

*М.Г.Махмудов*

Главный инженер проекта:

*Х.С.Магомедов*

Составил:

*С.Х.Магомедова*

**Стройка:** Ремонт подъезда к с.Акды от автодороги Мокок - Ретлоб

**Объект:** Подъезд к с.Акды от автодороги Мокок - Ретлоб

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**

(Локальный сметный расчет)

**на ремонт подъезда к с.Акды от автодороги Мокок - Ретлоб**

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".

| № поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения   | Количество | Стоим. ед., руб.                   |           |  | Общая стоимость, руб. |                           |           |  | Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч |                 |
|-------|--|------------|------------------------------------|-----------|--|-----------------------|---------------------------|-----------|--|--|-----------------|
|       |  |            | всего<br>оплата труда<br>осн. раб. | материалы | экс. маш.<br>в т.ч. опл.<br>труда мех. | всего                 | оплата труда<br>осн. раб. | материалы | экс. маш.<br>в т.ч. опл.<br>труда мех. | обслуж. машины                                 |                 |
|       |  |            |                                    |           |  |                       |                           |           |  | на ед.   | всего           |
| 1     | 2  | 3          | 4                                  | 5         | 6                                      | 7                     | 8                         | 9         | 10                                     | 11   | 12              |
| 1.    | ФЕР 01-01-003-04<br>(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)<br>Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 4 (очистка осыпей), 1000 м3 | 2,5        | 3 239,35<br>91,88                  |           | 3 147,47<br>345,74                     | 8 098,38              | 229,70                    |           | 7 868,68<br>864,35                     | 11,78<br>25,61                                 | 29,45<br>64,025 |
|       | <i>Накладные расходы</i>   | 95         |                                    |           |  | 1 039,35              |                           |           |  |  |                 |
|       | <i>Сметная прибыль</i>   | 42,5       |                                    |           |  | 464,97                |                           |           |  |  |                 |
|       | <i>Всего с НР и СП</i>   |            |                                    |           |  | 9 602,70              |                           |           |  |  |                 |
| 2.    | ФЕР 01-01-031-04<br>(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)<br>Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4, 1000 м3  | 2,5        | 3 041,58                           |           | 3 041,58<br>436,59                     | 7 603,95              |                           |           | 7 603,95<br>1 091,48                   | 32,34  | 80,85           |
|       | <i>Накладные расходы</i>   | 95         |                                    |           |  | 1 036,91              |                           |           |  |  |                 |
|       | <i>Сметная прибыль</i>   | 42,5       |                                    |           |  | 463,88                |                           |           |  |  |                 |
|       | <i>Всего с НР и СП</i>   |            |                                    |           |  | 9 104,74              |                           |           |  |  |                 |
| 3.    | ФЕР 01-01-031-12<br>(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)<br>При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-04, 1000 м3  | 2,5        | 1 396,64                           |           | 1 396,64<br>200,48                     | 3 491,60              |                           |           | 3 491,60<br>501,20                     | 14,85  | 37,125          |
|       | <i>Накладные расходы</i>   | 95         |                                    |           |  | 476,14                |                           |           |  |  |                 |
|       | <i>Сметная прибыль</i>   | 42,5       |                                    |           |  | 213,01                |                           |           |  |  |                 |
|       | <i>Всего с НР и СП</i>   |            |                                    |           |  | 4 180,75              |                           |           |  |  |                 |

| 1  | 2  | 3     | 4                  | 5 | 6                   | 7         | 8      | 9 | 10                  | 11             | 12                |
|----|--|-------|--------------------|---|---------------------|-----------|--------|---|---------------------|----------------|-------------------|
| 4. | ФЕР 01-02-094-01<br>(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)<br>Рыхление гидромолотом на базе экскаватора<br>скального грунта 6 группы (рыхление валунов),<br>100 м3   | 1,48  | 12 958,34          |   | 12 958,34<br>268,47 | 19 178,34 |        |   | 19 178,34<br>397,34 | 16,33          | 24,1684           |
|    | <i>Накладные расходы</i>   | 80    |                    |   |                     | 317,87    |        |   |                     |                |                   |
|    | <i>Сметная прибыль</i>   | 38,25 |                    |   |                     | 151,98    |        |   |                     |                |                   |
|    | <i>Всего с НР и СП</i>   |       |                    |   |                     | 19 648,19 |        |   |                     |                |                   |
| 5. | ФЕР 01-01-003-06<br>(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)<br>Разработка грунта в отвал экскаваторами<br>"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом<br>емкостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 6,<br>1000 м3                               | 0,148 | 5 388,34<br>152,80 |   | 5 235,54<br>575,10  | 797,47    | 22,61  |   | 774,86<br>85,11     | 19,59<br>42,6  | 2.89932<br>6,3048 |
|    | <i>Накладные расходы</i>   | 95    |                    |   |                     | 102,33    |        |   |                     |                |                   |
|    | <i>Сметная прибыль</i>   | 42,5  |                    |   |                     | 45,78     |        |   |                     |                |                   |
|    | <i>Всего с НР и СП</i>   |       |                    |   |                     | 945,58    |        |   |                     |                |                   |
| 6. | ФЕР 01-01-031-04<br>(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)<br>Разработка грунта с перемещением до 10 м<br>бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.),<br>группа грунтов 4, 1000 м3  | 0,148 | 3 041,58           |   | 3 041,58<br>436,59  | 450,15    |        |   | 450,15<br>64,62     | 32,34          | 4,78632           |
|    | <i>Накладные расходы</i>   | 95    |                    |   |                     | 61,39     |        |   |                     |                |                   |
|    | <i>Сметная прибыль</i>   | 42,5  |                    |   |                     | 27,46     |        |   |                     |                |                   |
|    | <i>Всего с НР и СП</i>   |       |                    |   |                     | 539,00    |        |   |                     |                |                   |
| 7. | ФЕР 01-01-031-12<br>(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)<br>При перемещении грунта на каждые<br>последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-<br>031-04, 1000 м3   | 0,148 | 1 396,64           |   | 1 396,64<br>200,48  | 206,70    |        |   | 206,70<br>29,67     | 14,85          | 2,1978            |
|    | <i>Накладные расходы</i>   | 95    |                    |   |                     | 28,19     |        |   |                     |                |                   |
|    | <i>Сметная прибыль</i>   | 42,5  |                    |   |                     | 12,61     |        |   |                     |                |                   |
|    | <i>Всего с НР и СП</i>   |       |                    |   |                     | 247,50    |        |   |                     |                |                   |
| 8. | ФЕР 01-01-003-16<br>(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)<br>Разработка грунта в отвал экскаваторами<br>"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом<br>емкостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов<br>4 (восстановление кюветов), 1000 м3 | 0,85  | 4 840,54<br>167,54 |   | 4 673,00<br>630,86  | 4 114,46  | 142,41 |   | 3 972,05<br>536,23  | 21,48<br>46,73 | 18,258<br>39,7205 |

| 1   | 2   | 3      | 4                  | 5     | 6                  | 7         | 8        | 9         | 10                    | 11            | 12                     |
|-----|---|--------|--------------------|-------|--------------------|-----------|----------|-----------|-----------------------|---------------|------------------------|
|     | <i>Накладные расходы</i>  | 95     |                    |       |                    | 644,71    |          |           |                       |               |                        |
|     | <i>Сметная прибыль</i>  | 42,5   |                    |       |                    | 288,42    |          |           |                       |               |                        |
|     | <i>Всего с НР и СП</i>  |        |                    |       |                    | 5 047,59  |          |           |                       |               |                        |
| 9.  | ФЕР 01-01-031-04<br>(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)<br>Разработка грунта с перемещением до 10 м<br>бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.),<br>группа грунтов 4, 1000 м3 | 0,85   | 3 041,58           |       | 3 041,58<br>436,59 | 2 585,34  |          |           | 2 585,34<br>371,10    | 32,34         | 27,489                 |
|     | <i>Накладные расходы</i>  | 95     |                    |       |                    | 352,55    |          |           |                       |               |                        |
|     | <i>Сметная прибыль</i>  | 42,5   |                    |       |                    | 157,72    |          |           |                       |               |                        |
|     | <i>Всего с НР и СП</i>  |        |                    |       |                    | 3 095,61  |          |           |                       |               |                        |
| 10. | ФЕР 01-01-036-01<br>(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)<br>Планировка площадей бульдозерами<br>мощностью: 59 кВт (80 л.с.), 1000 м2  | 20,28  | 22,60              |       | 22,60<br>4,41      | 458,33    |          |           | 458,33<br>89,43       | 0,38          | 7,7064                 |
|     | <i>Накладные расходы</i>  | 95     |                    |       |                    | 84,96     |          |           |                       |               |                        |
|     | <i>Сметная прибыль</i>  | 42,5   |                    |       |                    | 38,01     |          |           |                       |               |                        |
|     | <i>Всего с НР и СП</i>  |        |                    |       |                    | 581,30    |          |           |                       |               |                        |
| 11. | ФЕР 27-03-001-03<br>(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)<br>Исправление профиля оснований гравийных: с<br>добавлением нового материала, 1000 м2                                 | 3,12   | 2 675,62<br>282,63 | 36,60 | 2 356,39<br>283,67 | 8 347,94  | 881,81   | 114,19    | 7 351,94<br>885,05    | 34,3<br>22,95 | 107,016<br>71,604      |
|     | <i>Накладные расходы</i>  | 142    |                    |       |                    | 2 508,94  |          |           |                       |               |                        |
|     | <i>Сметная прибыль</i>  | 80,75  |                    |       |                    | 1 426,74  |          |           |                       |               |                        |
|     | <i>Всего с НР и СП</i>  |        |                    |       |                    | 12 283,62 |          |           |                       |               |                        |
| 12. | ФССЦ 02.2.04.03-0003<br>(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)<br>Смесь песчано-гравийная природная, м3   | 205,92 | 60,00              | 60,00 |                    | 12 355,20 |          | 12 355,20 |                       |               |                        |
|     | Объем: 3,12*66,0  |        |                    |       |                    |           |          |           |                       |               |                        |
|     | <b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>   |        |                    |       |                    | 67 687,86 | 1 276,53 | 12 469,39 | 53 941,94<br>4 915,58 |               | 157,62332<br>365,97722 |
|     | <b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>   |        |                    |       |                    | 67 687,86 | 1 276,53 | 12 469,39 | 53 941,94<br>4 915,58 |               | 157,62332<br>365,97722 |
|     | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-3, 5-10; %=80 - по стр. 4; %=142 - по стр. 11)  |        |                    |       |                    | 6 653,34  |          |           |                       |               |                        |

| 1 | 2   | 3    | 4 | 5 | 6 | 7          | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------|---|---|---|------------|---|---|----|----|----|
|   | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.5 - по стр. 1-3, 5-10; %=38.25 - по стр. 4; %=80.75 - по стр. 11) |      |   |   |   | 3 290,58   |   |   |    |    |    |
|   | <b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ<br/>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>  |      |   |   |   | 77 631,78  |   |   |    |    |    |
|   | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ  |      |   |   |   | 77 631,78  |   |   |    |    |    |
|   | <b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>  |      |   |   |   | 6 653,34   |   |   |    |    |    |
|   | <b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>  |      |   |   |   | 3 290,58   |   |   |    |    |    |
|   | Стоимость в текущих ценах с К-7,57  | 7,57 |   |   |   | 587 672,57 |   |   |    |    |    |
|   | НДС -20%  | 20   |   |   |   | 117 534,51 |   |   |    |    |    |
|   | Итого с НДС   |      |   |   |   | 705 207,09 |   |   |    |    |    |

Составил:

\_\_\_\_\_

Х.С.Магомедов